McPHERSON CONCRETE COMPANIES

RCB SIZE CHARTS - TONGUED

RCB SIZE (FT) SPAN X RISE	TOP	WALLS	BASE	WEIGHT (LBS) PER 6' JOINT
4 x 3	7	6	6	7,900
4 x 4	7	6	6	8,800
5 x 3	8	6	6	9,220
5 x 4	8	6	6	10,700
5 x 5	8	6	6	11,000
6 x 3	7	7	7	10,800
6 x 4	7	6	6	10,560
6 x 5	7	6	6	11,500
6 x 6	8	6	6	12,800
7 x 3	8	6	6	11,200
7 x 4	8	8	8	14,680
7 x 5	8	6	6	12,890
7 x 6	8	6	6	13,740
7 x 7	8	6	6	14,600
8 x 3	8	6	6	12,190
8 x 4	8	6	6	13,030
8 x 5	8	6	6	13,875
8 x 6	8	6	6	14,720

MCPHERSON CONCRETE COMPANIES
316.838.8651 | mcphersonconcrete.com
300 N. Hwy. 81 Bypass, McPherson, KS 67460

McPHERSON CONCRETE COMPANIES

RCB SIZE CHARTS - TONGUED

RCB SIZE (FT) SPAN X RISE	TOP	WALLS	BASE	WEIGHT (LBS) PER 6' JOINT
8 x 7	8	6	6	15,565
8 x 8	8	6	6	16,420
9 x 3	9	7	7	15,190
9 x 4	9	7	7	16,180
9 x 5	9	7	7	17,165
9 x 6	9	7	7	18,200
9 x 8	9	7	7	20,200
10 x 3	10	7	7	17,110
10 x 4	10	7	7	18,100
10 x 5	10	7	7	19,080
10 x 6	10	7	7	20,070
10 x 7	10	8	8	13,040
10 x 8	10	7	9	22,040
10 x 10	10	7	7	24,015
11 x 8	11	8	8	26,310
12 x 3	11	8	9	23,000
12 x 4	11	8	9	24,075
12 x 5	11	8	9	25,500

MCPHERSON CONCRETE COMPANIES
316.838.8651 | mcphersonconcrete.com
300 N. Hwy. 81 Bypass, McPherson, KS 67460

McPHERSON CONCRETE COMPANIES

RCB SIZE CHARTS - TONGUED

RCB SIZE (FT) SPAN X RISE	TOP	WALLS	BASE	WEIGHT (LBS) PER 6' JOINT
12 x 6	11	8	9	26,400
12 x 7	11	8	9	27,500
12 x 8	12	8	12	32,345
12 x 10	12	8	12	34,600
14 x 14	12	8	12	42,500

MCPHERSON CONCRETE COMPANIES
316.838.8651 | mcphersonconcrete.com
300 N. Hwy. 81 Bypass, McPherson, KS 67460